

平成30年度

町道富野浜厚真線道路舗装工事

数量計算書

(SP2440.00～SP2600.00、SP3100.00～SP3760.00)

北海道厚真町

レベル1(工事区分)		道路修繕		レベル2(工種)		舗装工		数量		集計表	
レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	単位	数量	区分	合計			数量	別紙	備考
路面切削工	路面切削	t=6cm	㎡		合計	4,510					
				4,510							
				4,510							
級運搬	D=4.0km以下	m3			合計	270					
				270							
				270							
オーバーレイ工	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン t=5cm	㎡		合計	4,510					
				4,510							
				4,510							
路上路盤再生工	路上路盤再生	t=14cm	㎡		合計	4,510					
				4,510							
				4,510							
レベル1(工事区分)		道路修繕		レベル2(工種)		区画線工		数量		集計表	
レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	積算用単位	数量	区分	合計			数量	別紙	備考
区画線工	ペイント式区画線	溶剤型ペイント式 区画線 白色 破線 W=15cm	m		合計	410					
				410							
				410							
レベル1(工事区分)		道路修繕		レベル2(工種)		共通仮設費		数量		集計表	
レベル3(種別)	レベル4(細別)	レベル5(規格)	積算用単位	数量	区分	合計			数量	別紙	備考
運搬費	建設機械運搬費	路面切削機	台		合計	1					
				1							
				1							
建設機械運搬費	スタビライザ	台			合計	1					
				1							
				1							
安全費	交通誘導警備員B	日			合計	11					
				11							
				11							
技術管理費	六価クロム溶出試験	式			合計	1					
				1							
				1							