

工 事 概 要

建設課土木G

番号	工 事 名	予定工期	施工業者	工事概要
①	平成30年災第644号町道本郷 桜丘線ほか災害復旧工事	未定	未定	復旧延長 L=328.1m 盛土 V=4,030m ³ 張芝工 A=380m ² 路盤工 L=323.4m A=3,047m ² 舗装工 L=323.4m A=2,984m ² 導水縁石工（取外再設置） L=22.0m U型側溝（取外再設置） L=15.0m 雨水柵（取外再設置）2基 防護柵工（取外再設置） L=246.0m

平成30年災第644号町道本郷桜丘線ほか災害復旧工事

舗装打換

23.5m

184.2m

120.4m

118.9m

38.7m

79.7m

231m

町道本郷桜丘線

至吉野

至安平町

道道千歳鶴川線

道道上幌内早来停車場線

厚真町市街

桜丘地区 縮尺:1/7000
平成15年度十勝沖地震補正值済

H31. 7.12作成 厚真町建設課土木グループ