

# 第7回厚真町議会臨時会説明資料

令和4年8月10日

## 目 次

豊沢地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事（その3） 請負契約の変更について	2頁
--	----

工事名：豊沢地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事(その3)  
 工事請負者：丸彦渡辺・木本特定建設工事共同企業体

区分	工事概要	契約金額 (税込)	工期
変更前	押え盛土工 栗石3,900m <sup>3</sup> 、覆土3,000m <sup>3</sup> 地下排水工 L=125m Φ1200mm 地下水排除工(推進管路工) L=298m 立坑工、組立式マンホール工 6箇所 舗装復旧工 1式	329,769,000円	令和3年6月10日 ～ 令和4年9月30日
変更後	押え盛土工 栗石3,700m <sup>3</sup> 、切込砂利540m <sup>3</sup> 、覆土3,000m <sup>3</sup> 不良土置換え 260m <sup>3</sup> 地下排水工 L=125m Φ1200mm 地下水排除工(推進管路工) L=298m 立坑工、組立式マンホール工 6箇所 舗装復旧工 1式	387,112,000円	令和3年6月10日 ～ 令和4年9月30日
主な 変更理由	池部分の押え盛土工において、不良土の置き換え、池外周の巨岩周りの盛土材を栗石から切込砂利に変更、排水工に支障となる巨岩切削の増工。(15,054千円の増額)		
	池部分の押え盛土工において、栗石投入時の騒音振動抑制と防塵のため、荷卸し動作誘導員と防音防塵補助員の配置と低速作業による機械経費の増。(8,655千円の増額)		
	上下流部の押え盛土工において、栗石の上を資材運搬する際に敷鉄板が必要となったことによる仮設工の増。(6,705千円の増額)		
	水替え工において、湧水量が多く現場狭小のため仮水路排水が困難なことからポンプ排水に変更。(3,805千円の増額)		
	池部分の防音囲いにおいて、栗石投入時の衝撃音吸収のための防音補強材の追加と供用日数の増、及び撤去再設置費の増。(16,848千円の増額)		
	騒音振動測定における、測定箇所及び測定日数の増。(6,276千円の増額)		

