

# 第3回厚真町議会臨時会説明資料

令和6年4月9日

## 目 次

専決処分(新町地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事(その5) 請負契約の変更)の報告について	2頁
---	----

**工事名:新町地区大規模盛土造成地滑動崩落防止工事(その5)**  
**請負業者:北海土建・丸斗特定建設共同企業体**

区分	工事概要	契約金額 (税込)	工期
変更前	排水管路工(推進管路工) φ600mm L=240m 立坑工 4箇所 薬液注入工 4箇所 組立マンホール工 4箇所	298,100,000円	令和5年9月15日 ～ 令和7年3月15日
変更後	概要変更なし	302,962,000円	工期変更なし

- ・推進管立坑の土留め打ち込みについて使用する矢板資材を40cm幅から60cm幅の資材に変更するもの
- ・矢板の打ち込みにおいて圧入による打ち込みが困難であることから振動打込機による打ち込みに変更するもの(1番目と併せて862千円の増)
- ・振動打込機の使用により大型のクレーンによる施工をが必要となり、また、クレーンの施工箇所の養生のため通路部分に敷鉄板を敷くことによる増(1,500千円の増)
- ・発生残土の搬出場所において運搬機械の通行箇所の養生のため敷鉄板を敷くことによる増(1,500千円の増)
- ・掘削部分の支障立木の処分量精査による増(1,000千円の増)

