

総務文教常任委員会 所管事務調査資料

(令和6年11月14日)

(現地調査)

- ① 放課後児童クラブ (厚真・上厚真)

生涯学習課社会教育グループ

厚真町 厚真放課後子どもセンター整備事業概要（厚真放課後児童クラブ）

（１）事業概要

事業名称 厚真放課後児童クラブ整備事業
 工事場所 勇払郡厚真町新町 92 番地の 1
 発注者 厚真町長 宮坂 尚市朗
 設計者 株式会社 建築工房
 工期 放課後子どもセンター
 着工 平成 30 年 7 月 12 日 ～ 完成 平成 31 年 3 月 15 日
 工事種別 新築工事
 建物用途 児童福祉施設等（児童会館）
 規模・構造 木造、地上 1 階建、基礎：杭基礎
 敷地面積 ： 2,296.53 m²
 駐車場 18 台分（障害者用含む）
 延床面積 ： 放課後子どもセンター 459.59 m²
 合計 459.59 m²
 主要仕上 屋根 ： ガルバリウム鋼板 厚さ 0.4mm
 外壁 ： カラーガルバリウム鋼板 厚さ 0.4mm

（２）厚真放課後子どもセンター工事費

整備項目	工種	工事費（税込・円）
建設工事	建築工事（電気設備工事込み、機械設備工事込み）	166,536,000
	合 計	166,536,000
造成工事	造成	26,006,400
諸経費	各種手数料、工事監理委託、下水道負担金等	4,192,000
工事費総計		196,734,400

（３）補助財源

補助項目	金額（円）
子ども・子育て支援整備交付金（国庫補助金）	113,313,000
社会福祉施設整備費補助金（道補助金）	28,326,000
過疎債	54,000,000
合計	195,639,000

厚真町 厚南児童会館整備事業概要（上厚真放課後児童クラブ）

（１）事業概要

事業名称 厚南地区認定こども園・児童会館整備事業

工事場所 勇払郡厚真町字上厚真 258 番地の 5・7 の内

発注者 厚真町長 宮坂 尚市朗

設計者 株式会社 サン設計事務所

工期 認定こども園
着工 平成 27 年 6 月 12 日 ～ 完成 平成 28 年 3 月 22 日
児童会館
着工 平成 27 年 8 月 28 日 ～ 完成 平成 28 年 3 月 28 日

工事種別 新築工事

建物用途 児童福祉施設等（認定こども園・児童会館・渡り廊下）

規模・構造 木造（大断面構造・サミットHR工法）、地上 1 階建、基礎：地盤置換工法

敷地面積 : 6,428.42 m²
建築面積 : 認定こども園 1,408.32 m²
児童会館 707.90 m²
渡り廊下 14.63 m² 合計 2,130.85 m²

延床面積 : 認定こども園 1,175.62 m²
児童会館 653.94 m²
渡り廊下 14.63 m² 合計 1,844.19 m²

最高高さ : 認定こども園 6.85m
児童会館 6.85m
渡り廊下 4.30m

主要仕上 屋根 : ポリ塩化ビニル被覆金属板・ZAM 鋼板 厚さ 0.4mm
軒天 : 軒天ボード 厚さ 12.5mm（有孔板）張り
外壁 : カラーガルバリウム鋼板 厚さ 0.4mm + 硬質木片セメント板 厚さ 18mm
基礎 : ラスモルタル刷毛引き 厚さ 15mm

(2) 厚南児童会館工事費

整備項目	工種	工事費 (税抜・円)	工事費 (税込・円) 消費税率 8%
建設工事	建築工事	193,040,000	
	電気設備工事	16,730,000	
	機械設備工事	24,770,000	
	こども園・児童会館共用工事 (太陽光・受電設備)	10,390,000	
	こども園・児童会館共用工事 (浄化槽)	2,380,000	
	合 計	247,310,000	267,094,800
造成工事	造成・外構工事	10,790,000	11,653,200
工事費総計		258,100,000	278,748,000

(3) 補助財源

補助項目	金額 (円)
北海道森林整備加速化・林業再生事業	106,650,000
合計	106,650,000