

産業建設常任委員会

(令和 8 年 7 月 29 日)

(事務調査)

②上水道の更新計画について

土木・上下水道グループ

1. 上水道の更新計画について

災害時に重要な拠点となる厚真町役場及び厚真町地域防災計画において定められた指定避難所への給水機能を確保するため、配水管の更新及び耐震化を実施。

2. 近年の配水管布設替工事の実績

・令和 6 年度

上厚真地区配水管布設替工事 : ダクタイル鋳鉄管 $\phi 150$ mm L=588.4m

上厚真地区配水管布設替工事(2 工区) : ポリエチレン管 $\phi 100$ mm L=118.1m

ポリエチレン管 $\phi 75$ mm L=103.9m

上厚真地区配水管布設替工事(その 1) : ポリエチレン管 $\phi 100$ mm L=119.4m

ポリエチレン管 $\phi 75$ mm L=272.3m

上厚真地区配水管布設替工事(その 2) : ポリエチレン管 $\phi 100$ mm L=81.6m

ポリエチレン管 $\phi 50$ mm L=236.1m

・令和 7 年度

上厚真地区配水管布設替工事(1 工区) : ダクタイル鋳鉄管 $\phi 150$ mm L=137.5m

ポリエチレン管 $\phi 75$ mm L=136.8m

上厚真地区配水管布設替工事(2 工区) : ポリエチレン管 $\phi 75$ mm L=237.6m

ポリエチレン管 $\phi 50$ mm L=353.0m

3. 今後の予定

・令和 8 年度

上厚真地区 ポリエチレン管 $\phi 100$ mm L=290m

役場庁舎周辺 ポリエチレン管 $\phi 100$ mm L=190m

・令和 9 年度

上厚真地区 ダクタイル鋳鉄管 $\phi 200$ mm L=135m

ポリエチレン管 $\phi 150$ mm L=140m

橋梁添架 防凍管 $\phi 200$ mm L=175m

役場庁舎周辺 ポリエチレン管 $\phi 100$ mm L=505m

ポリエチレン管 $\phi 75$ mm L=90m

・令和 10 年度

上厚真地区

ポリエチレン管 φ150 mm L=120m

ダクタイル鋳鉄管 φ150 mm L=120m

新町地区

ダクタイル鋳鉄管 φ200 mm L=80m

・令和 11 年度

上厚真地区

橋梁添架 防凍管 φ200 mm L=30m

ダクタイル鋳鉄管 φ200 mm L=370m

・令和 12 年度

上厚真地区

ポリエチレン管 φ150 mm L=380m

新町地区

ダクタイル鋳鉄管 φ200 mm L=145m

・令和 13 年度

京町、本町地区

ポリエチレン管 φ100 mm L=245m

ダクタイル鋳鉄管 φ200 mm L=245m



